

JV "Uz-Kor Gas Chemical" LLC
230100, Republic of Uzbekistan,
Republic of Karakalpakstan,
Nukus city, Turtkul Guzari str. 121

СП ООО «Uz-Kor Gas Chemical»
230100, Республика Узбекистан
Республика Каракалпакстан
г. Нукус, ул. Турткул Гузари 121



TO: HEAD OF COMPANY.

JV "Uz-Kor Gas Chemical" LLC hereinafter referred to as the Customer has announced the commencement of Competitive Selection NoCS-132/26 to carry out work on inspecting cable lines and restoring power supply to wells at the Surgil field.

The potential suppliers will be disqualified from participation in competitive selection:

- a) which are under reorganization (amalgamation, joining, separation, restructuring), liquidation or bankruptcy;
- b) which didn't submit all the necessary documents for competitive selection within set timeframe;
- c) which have not fulfilled their commitments undertaken on previously concluded contracts;
- d) which have pending litigation with Customer;

Please provide commercial proposal until 03:00 PM by Tashkent time on August 06, 2026.

With respect and hope for long-term cooperation.

Exec.: Ametov A.K.
Tel.: 0(361)-226-70-19
E-mail: a.ametov@uz-kor.com

КОМУ: РУКОВОДИТЕЛЮ ОРГАНИЗАЦИИ.

Совместное Предприятие Общество с Ограниченной Ответственностью «Uz-Kor Gas Chemical», именуемое в дальнейшем «Заказчик», объявляет о начале Конкурсного отбора № CS-132/26 на выполнение работ по обследованию кабельных линий и восстановлению электроснабжения скважин месторождения «Сургиль».

Не допускаются к участию в конкурсном отборе следующие потенциальные поставщики:

- а) находящиеся на стадии реорганизации (слияния, присоединения, разделения, выделения, преобразования), ликвидации или банкротства;
- б) не предоставившие в установленный срок все необходимые документы для конкурсного отбора;
- в) не надлежаще исполнявших принятые обязательства по ранее заключенным контрактам;
- г) находящиеся в состоянии судебного разбирательства с Заказчиком;

Просим предоставить коммерческое предложение до 15:00 часов по Ташкентскому времени 06.08.2026г.

С уважением и надеждой на долгосрочное сотрудничество.

Исп.: Аметов А.К.
Тел.: 0(361)-226-70-19
E-mail: a.ametov@uz-kor.com

Условия конкурсного отбора №- CS-132/26 /

Terms of competitive selection №- CS-132/26

Заказчик и организатор закупок / Customer and organizer of the procurement: СП ООО «Uz-Kor Gas Chemical» / JV «Uz-Kor Gas Chemical» LLC.

Адрес: 100128, г. Ташкент, Шайхонтохурский район, ул.Зульфияхоним, дом 112 / Address: 100128, Tashkent city, Shaykhantahur district, Zulfiyahonim str.,112

Размещение конкурсного отбора / Placing of the competitive selection at: **www.tenderweek.com; www.uz-kor.com**

Адрес: Кунградский район, посёлок Акчалак - УГХК.

Условия платежа: 100% оплата после выполнения работ.

Срок коммерческого предложения: не менее 30 дней.

Контакты для предоставления коммерческих предложений и сопутствующей документации:

Тел/факс: 8 (61) 226-70-19

На электронный адрес (сканированная версия в формате PDF).

Кому: a.ametov@uz-kor.com

Тема: (Указать номер спецификации)

Коммерческое предложение должно быть на фирменном бланке с подписью руководителя, заверенная печатью организации и должно отвечать всем требованиям указанным выше и ниже.

Address: Kungrad district, Akchalak settlement - UGCC.

Payment terms: 100 % final payment after rendered services.

Validity of commercial proposal: not less than 30 days.

Contacts for providing commercial proposals and related documents:

Tel/fax: 8 (61) 226-70-19

By e-mail (scanned version in PDF format).

To: a.ametov@uz-kor.com

Subject: (Specify the number of specification)

Commercial proposal should be on company letterhead, signed by the manager and certified by the seal of organization and must meet all the requirements listed above and below.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по обследованию кабельных линий и
восстановлению электроснабжения скважин месторождения «Сургиль»

1. Общие сведения

Заказчик: СП ООО «Uz-Kor Gas Chemical».

Объект: месторождение «Сургиль».

Место выполнения работ: Республика Узбекистан, Республика Каракалпакстан, месторождение «Сургиль».

Проектная протяженность кабельных линий: ориентировочно 32 639 м кабеля марки ВБбШвнг 5×16 мм².

Настоящее техническое задание определяет требования к выполнению комплекса работ по обследованию состояния кабельных линий электроснабжения скважин, определению фактических объемов повреждений и восстановлению электроснабжения.

2. Цель выполнения работ

Основной целью выполнения работ является:

- * определение фактического технического состояния кабельных линий;
- * выявление участков поврежденного и не хватающего кабеля;
- * определение фактических объемов восстановительных работ;
- * подготовка технической документации для закупки материалов;
- * выполнение комплекса электромонтажных работ по восстановлению электроснабжения скважин, и силовые кабели предоставляется со стороны Заказчика.
- * Рекультивация после выполненных работ

3. Основание для выполнения работ

Работы выполняются на основании настоящего Технического задания и договора между Заказчиком и Исполнителям.

4. Объем работ

Работы выполняются в три этапа.

Этап 1. Инструментальное обследование кабельных линий

Исполнитель выполняет:

- * обследование существующих кабельных трасс;
- * поиск поврежденных участков кабеля;
- * определение фактической протяженности отсутствующего кабеля;
- * определение мест повреждений кабельных линий;
- * фотофиксацию результатов обследования;
- * составление схем расположения повреждений;
- * выполнение необходимых электрических измерений.

При обследовании должны применяться специализированные приборы, позволяющие определить:

- * трассу прохождения кабеля;
- * место повреждения;
- * длину поврежденного участка и не хватающего участка;
- * наличие обрывов, коротких замыканий и других дефектов.

Этап 2. Подготовка технической документации

По результатам обследования Исполнитель подготавливает:

- * технический отчет;
- * дефектную ведомость;

- * ведомость объемов работ (ВОQ);
- * спецификацию материалов;
- * расчет потребности в кабельной продукции;
- * исполнительные схемы с указанием поврежденных участков;
- * рекомендации по восстановлению.

Примечание: Заказчик вправе завершить выполнение работ после окончания **Этапов 1 и 2** без перехода к **Этапу 3**. В этом случае обязательства Исполнителя считаются выполненными в части обследования и подготовки технической документации, а **Этап 3** выполняется только при наличии отдельного письменного поручения Заказчика.

Этап 3. Восстановление электроснабжения

Исполнитель выполняет:

- * демонтаж поврежденных участков;
- * прокладку новых кабельных линий, силовые кабели предоставляется со стороны Заказчика;
- * монтаж соединительных и концевых муфт;
- * подключение кабелей;
- * маркировку кабельных линий;
- * испытания кабельных линий;
- * проверку работоспособности электроснабжения скважин;
- * оформление исполнительной документации и протоколов измерений.

5. Требования к технологии выполнения работ

При выполнении работ Исполнитель обязан:

- * соблюдать требования действующих нормативных документов Республики Узбекистан;
- * применять исправное сертифицированное оборудование;
- * использовать материалы, соответствующие проектным требованиям;
- * выполнять электрические измерения поверенными средствами измерений;
- * обеспечить сохранность действующих инженерных коммуникаций.

6. Требования к Исполнителю

Исполнитель должен иметь:

- * опыт выполнения аналогичных работ не менее 3 лет;
- * квалифицированный инженерно-технический персонал;
- * аттестованный электротехнический персонал;
- * необходимое диагностическое оборудование;
- * специализированную технику;
- * действующие разрешительные документы на выполнение электромонтажных работ.

7. Требования к диагностическому оборудованию

Для обследования должны применяться специализированные приборы, обеспечивающие выполнение следующих функций:

- * трассировка кабельных линий;
- * определение глубины залегания;
- * поиск мест повреждения;
- * определение расстояния до места повреждения;
- * измерение сопротивления изоляции;
- * испытание кабелей повышенным напряжением (при необходимости).

Все применяемые приборы должны иметь действующие свидетельства о поверке.

8. Требования по промышленной безопасности

Исполнитель обязан обеспечить соблюдение требований:

- * охраны труда и техники безопасности;
- * промышленной безопасности;
- * пожарной безопасности;
- * экологической безопасности;
- * внутренних требований Заказчика по системе HSE.

Все работы должны выполняться по утвержденным нарядам-допускам.

9. Требования к качеству работ

Работы должны быть выполнены:

- * в полном объеме;
- * с соблюдением требований нормативной документации;
- * с использованием сертифицированных материалов;
- * с проведением необходимых испытаний;
- * с оформлением исполнительной документации.

10. Состав технико-коммерческого предложения

Исполнитель предоставляет технико-коммерческое предложение по каждому этапу, указанному в разделе 4 «Объем работ» настоящего технического задания, которое должно содержать:

Техническую часть

- * описание технологии выполнения работ;
- * график выполнения работ;
- * перечень оборудования;
- * перечень специалистов;

Коммерческую часть

- * стоимость обследования;
- * стоимость электромонтажных работ;
- * стоимость испытаний;
- * сроки выполнения;
- * гарантийные обязательства;

11. Результаты выполнения работ

По завершении работ Исполнитель передает Заказчику:

- * технический отчет;
- * дефектную ведомость;
- * BOQ;
- * спецификацию материалов;
- * исполнительные схемы;
- * исполнительную документацию;
- * протоколы электрических испытаний;
- * акты выполненных работ.

12. Особые условия

12.1. Исполнитель самостоятельно определяет фактическую протяженность не хватающего и поврежденного кабеля на основании инструментального обследования с использованием специализированного диагностического оборудования.

12.2. Исполнитель несет полную ответственность за достоверность результатов обследования, правильность расчетов объемов работ и определения необходимого количества материалов.

12.3. Результаты обследования являются основанием для формирования ведомости объемов работ, подготовки спецификации материалов и последующей закупки кабельной продукции Заказчиком.

12.4. В случае выявления ошибок в расчетах, приведших к недостаточной либо избыточной закупке материалов, ответственность за корректность представленных данных полностью возлагается на Исполнителя.

12.5. Все измерения должны подтверждаться:

- * техническим отчетом;
- * исполнительными схемами;
- * расчетами;
- * фотофиксацией;
- * протоколами измерений;
- * ведомостями объемов работ.

12.6. Исполнитель гарантирует достоверность результатов обследования. При выявлении существенных расхождений между фактическими объемами и представленными Исполнителем данными Заказчик вправе предъявить претензии в соответствии с условиями договора.

12.7. При необходимости Исполнитель обязан принять участие в совместной проверке результатов обследования с представителями Заказчика.

12.8. Обеспечение материалами

Силовой кабель марки ВБбШвнг 5×16 мм² поставляется Заказчиком. Исполнитель обеспечивает поставку остальных материалов, изделий и комплектующих, необходимых для выполнения работ, если иное не предусмотрено договором.

12.9. Срок закупки и поставки кабельной продукции

После завершения инструментального обследования и утверждения Заказчиком технического отчета, дефектной ведомости, ВОК и спецификации материалов Заказчик осуществляет процедуру закупки и поставки необходимой кабельной продукции.

Период, необходимый Заказчику для проведения закупочных процедур, заключения договора поставки, изготовления (при необходимости), доставки и передачи кабельной продукции Исполнителю, не включается в общий срок выполнения работ по настоящему Техническому заданию.

12.10. Приостановление выполнения работ

На период проведения Заказчиком закупочных процедур и до момента передачи кабельной продукции Исполнителю выполнение работ по восстановлению кабельных линий приостанавливается. Указанный период не считается просрочкой исполнения обязательств Исполнителя и не является основанием для применения штрафных санкций.

12.11. Возобновление работ

Срок выполнения электромонтажных работ возобновляется с даты передачи Заказчиком полного объема кабельной продукции Исполнителю по акту приема-передачи либо иному документу, подтверждающему передачу материалов.

12.12. Корректировка календарного графика

В случае изменения сроков закупки или поставки кабельной продукции календарный график выполнения работ подлежит соответствующей корректировке без применения к Исполнителю штрафных санкций, при условии, что задержка вызвана несвоевременным обеспечением материалами со стороны Заказчика.

12.13. Ответственность за соблюдение сроков

Исполнитель несет ответственность только за соблюдение сроков выполнения работ после передачи Заказчиком необходимой кабельной продукции в полном объеме. Время ожидания поставки кабелей Заказчиком не включается в срок выполнения работ и не считается нарушением договорных обязательств Исполнителя.

12.14. Гарантийный срок на выполненные электромонтажные работы

Гарантийный срок на выполненные электромонтажные работы составляет не менее 12 месяцев с даты подписания Акта приемки выполненных работ, если иное не установлено договором.

13. Порядок приемки работ

Приемка выполненных работ осуществляется после:

- завершения полного объема работ, включая выполнение рекультивации мест прокладки кабельных линий;
- проведения необходимых электрических испытаний и оформления протоколов измерений;
- устранения выявленных замечаний (при наличии);
- передачи Заказчику полного комплекта исполнительной документации, включая скорректированную проектную документацию;
- подписания Акта приемки выполненных работ.