JV “Uz-Kor Gas Chemical” LLC
230100, Republic of Uzbekistan,
Republic of Karakalpakstan,
Nukus city, Turtkul Guzari str. 121

СП ООО «Uz-Kor Gas Chemical»
230100, Республика Узбекистан,
Республика Каракалпакстан
г. Нукус, ул. Турткул Гузари 121

КОМУ: РУКОВОДИТЕЛЯМ ОРГАНИЗАЦИЙ.

Совместное Предприятие Общество с Ограниченной Ответственностью «Uz-Kor Gas Chemical», именуемое в дальнейшем «Заказчик», повторно объявляет о начале Конкурсного отбора CS-213/26 на проведение проверки с ультразвуковой дефектоскопией и визуально-измерительным контролем (вик) рельсов железнодорожных путей необщего пользования.

Не допускаются к участию в конкурсном отборе следующие потенциальные исполнители:

а) находящиеся на стадии реорганизации (слияния, присоединения, разделения, выделения, преобразования), ликвидации или банкротства;

б) не предоставившие в установленный срок все необходимые документы для конкурсного отбора;

в) не надлежаще исполнявшие, принятые обязательства по ранее заключенным контрактам;

г) находящиеся в состоянии судебного разбирательства с Заказчиком;

д) не имеющие лицензию и аккредитацию согласно ГОСТ 18576-96 на право предоставления услуг по проведение проверки с ультразвуковой дефектоскопией и визуально-измерительным контролем (ВИК) рельсов железнодорожных путей необщего пользования.

В виду срочности заказа к конкурсу допускаются организации, зарегистрированные в Узбекистане и имеющие право на коммерческую деятельность на территории Республики Узбекистан.

Просим предоставить коммерческое предложение до 17:00 часов по Ташкентскому времени 06.11.2026г.

С уважением и надеждой на долгосрочное сотрудничество:

Исп.: Аллаяров И.
Контактный телефон: 61-226-71-65

Спецификация к конкурсному отбору №CS-213/26

№	Наименование	Протяженность пути
1.	Проверка с ультразвуковой дефектоскопией и визуально-измерительным контролем (вик) рельсов железнодорожных путей необщего пользования.	10 372 метр

Условия конкурсного отбора № CS-213/26

Заказчик и организатор: **СП ООО «Uz-Kor Gas Chemical»**
Адрес: 100128, г. Ташкент, Шайхантохурский район, ул. Зульфияхоним, дом 112

Срок контракта на предоставление услуг: в течение 45 календарных дней после подписания контракта.
Место предоставление услуг: Кунградский район, посёлок Кырк-Кыз - УГХК
Условия платежа: Полная оплата – после предоставления акта выполненных работ.
Срок коммерческого предложения: до 06.11.2026г.

Контакты для предоставления коммерческих предложений и сопутствующей документации:
Тел: 8 (361) 226-71-65.
На электронный адрес (сканированная версия в формате PDF).
Кому: info@uz-kor.com и kans@uz-kor.com

Коммерческое предложение должно быть на фирменном бланке с подписью руководителя, заверенная печатью организации и должно отвечать всем требованиям указанным выше.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
к конкурсному отбору №CS-213/26

На проведение проверки с ультразвуковой дефектоскопией и визуально-измерительным контролем (вик) рельсов железнодорожных путей необщего пользования.

1. Общие положения

Наименование работ: Проведение проверки с ультразвуковой дефектоскопией и визуально-измерительным контролем (вик) рельсов железнодорожных путей необщего пользования.
Заказчик: СП ООО «Uz-Kor Gas Chemical»
Место проведения работ: Кунградский район, посёлок Кырк-Кыз - УГХК
Срок выполнения работ — до 15 декабря 2026 г.

2. Цель работ
Целью выполнения работ является выявление внутренних и поверхностных дефектов железнодорожных рельсов для обеспечения безопасной эксплуатации железнодорожного подъездного пути.

3. Объект контроля
Контролю подлежат:
- рельсы железнодорожного пути;
- стрелочные переводы;
Общая протяжённость контролируемого пути: 10,372 км.
Тип рельсов: Р50, Р65.

4. Требования к выполнению работ
Исполнитель обязан:
- выполнить сплошной дефектоскопный контроль рельсов;
- выявить внутренние, поверхностные и подповерхностные дефекты;
- определить местоположение дефектов с привязкой к километражу пути;
- провести классификацию выявленных дефектов;
- оформить результаты обследования в установленном порядке.

Работы должны выполняться без повреждения контролируемых объектов.

5. Методы контроля
При проведении работ допускается применение следующих методов неразрушающего контроля:
- ультразвуковой контроль;
- визуально-измерительный контроль.

Основным методом является ультразвуковой контроль.

6. Требования к оборудованию
Используемое оборудование должно:
- иметь действующие свидетельства о поверке и калибровке;

- обеспечивать выявление дефектов в соответствии с действующими нормативами;
Используемые дефектоскопы:
- дефектоскопные тележки;

7. Требования к персоналу
Персонал Исполнителя должен:
- иметь квалификацию по неразрушающему контролю;
- обладать действующими удостоверениями и сертификатами;
- пройти инструктаж по охране труда и технике безопасности;

8. Требования по охране труда
При выполнении работ необходимо соблюдать требования:
- правил технической эксплуатации железных дорог Республики Узбекистана;
- инструкций по безопасности при работах на железнодорожных путях;
- требований промышленной и пожарной безопасности;
- действующих норм охраны труда.

9. Результаты работ
По завершении контроля Исполнитель предоставляет:
1. Технический отчёт.
2. Ведомость выявленных дефектов.
4. Рекомендации по ремонту, ограничению эксплуатации или замене рельсов.

10. Критерии приёмки работ
Работы считаются выполненными после:
- проведения контроля всего объёма, указанного в техническом задании;
- предоставления полного комплекта отчётной документации;
- подтверждения достоверности результатов контроля;
- подписания акта выполненных работ Заказчиком.

11. Особые условия
Все выявленные остродефектные рельсы подлежат немедленному уведомлению Заказчика.
Исполнитель несёт ответственность за качество выполненного контроля и достоверность результатов обследования.